





КОРИТО С ДЪЛЖИНА 2 m




КОФРАЖЕН ПЛАН



PA3PE3 3-3



материал	позиция	вид на позицията	един.	броя	един.	обща	тегло
			тегло (kg/m³)		дълж. (cm)		
AIII	1	N12	0.888	13	195	25.35	22.51
	2	φ8	0.395	25	210	52.5	20.75
AI	3	φ6.5	0.260	11	320	35.20	9.15
	4	φ6.5	0.260	11	265	29.15	7.58
	5	φ6.5	0.260	25	20	5.00	1.30
	6	φ12	0.888	4	160	6.40	5.68
общо Сг. AIII до N18			23 kg				
общо Сг. AI до φ12			45 kg				



ВИДОВЕ РАБОТИ	КОЛИЧЕСТВО
БЕТОН КЛАС C16/20	0.58 m³
АРМИРОВЪЧНА СТОМАНА	68 kg
КОФРАЖ - ИНВЕНТАРЕН	6 m²
МОНТАЖНИ ОТВОРИ ф40	4 бр.

КЛИЕНТ:			ОБЕКТ:		
"ЕКОИЖЕНЕРИНГ" - РМ" ЕООД			АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА СТЕНАТА НА ХАВОСТОУРАНИИЩЕ КЪМ ПЛХ "МЕТАДУР"		
ИЗГОТВЯВЪЛ	ИМЕ	ПОДПИС			
ПРОЕКТАНТ	Т. МИТОВ		ОТВОДНЯВАНЕ НА БЕРМИТЕ И ОТКОСИТЕ СТ. БЕТОНОВ КОРИТООБРАЗЕН ЕЛЕМЕНТ В ПЕТАТА НА СТЕНАТА		
ПРОВЕРИЛ	СТ. ВЕНКОВ				
ОДОБИЛ	П. ПЕТРОВ				
ЕНЕРГОПРОЕКТ Хидроенергетика оод			№239.00.0_R03-01.009		