



Видовете опасности при извършване на СМР



1 - Опасност от нараняване при извършване на изкопните работи, от товаро-разтоварни и изкопни машини



2 - Неправилно стъпване и падане в незарит изкоп



3 - Опасност от поражение от ел. ток при допир до съоразения и части които не трябва да са под напрежение, наличие на кабелни или въздушни линии под напрежение



4 - Опасност при работа по монтажа и наранявания с ударни и режещи инструменти

ЛЕГЕНДА:



Трасе на проектна кабелна линия НН0,4kV



Кабелна шахта №1



Кабелен репер №2



Проектен БКТП



Кабел НН 0,4 kV в тръбна мрежа



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ"ЕООД

ОБЕКТ:	Изменение схемата на външно електрозахранване на обект "Елешница"		
ПОДОБЕКТ:	Кабелна линия Н.Н. 0,4/0,23 kV за ел. захранване на РМЦ от проектен БКТП 630 kVA в земл. на с.Елешница общ.Разлог обл. Благоевград		
МЕСТОПОЛ.:	Землище с.Елешница (ЕКАТТЕ 27293), община Разлог, област Благоевградска		
ЧАСТ:	ПБЗ	ДАТА:	2015г.
ФАЗА:	РАБОТЕН ПРОЕКТ	МАЩАБ:	1:500
ЧЕРТЕЖ:	Ситуационно - монтажнен план		черт. 1/1
ПРОЕКТАНТИ:	инж. Анастас Георгиев		
УПРАВИТЕЛ:	Михаил Георгиев		

Забележки

- 1.Трасето на кабелните линии и БКТП е в границите на имота и влиза в очертанията на строителната площадка
- 2.Преди започване на строителните работи трасето на кабелите и БКТП да се оградят
- 3.На обекта да се назначи КБЗ