Легенда :

1 - Опасност от нараняване при извършване на изкопните работи

2 - Опасност от падане в незарит изкоп

3 - Поражение от ел. ток при допир до съоражения и части които не трябва да са под напрежение

4 - Наличие на съществуващи кабели под напрежение

5 - Работа по монтажа на тежки обемисти готови елементи и работи със и около самоходни машини.

МсбС 36

МсбС 52

рез.

Автокран

проектен БКТП 630 kVA

1÷5

Кабелна линия НН 0,4 kV за РМЦ

Кабелна шахта №1

Ш-1

Ш-1

Кабелна линия НН 0,4 kV за произв. сграда "ЛРОЙС"

5

55 2МсбС

МсбС 54

2 бр. PVC тръби Ø140 мм в бетонов кожух в изкоп 1,1/0,5м

рез.

рез.

4

Кабелен репер №4

Кабел 20 kV САХЕмТ 3х/1х185/ мм^2

64 МсбС

Забележки

1.Петното на БКТП е в границите на имота и влиза в очертанията на строителната площадка

2.Преди започване на строителните работи трасето на кабелите и БКТП да се оградят

3.На обекта да се назначи КБЗ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ"ЕООД			
Обект : Изменение схемата на външно електрозахранване на обект "Елешница" Местопол.:Земл.с.Елешница (ЕКАТТЕ 27293),общ.Разлог, обл.Бл-град			
Подобект : **БКТП , тип ВМ01 20/0.4 kV, 1x630kVA**		КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Регистр. № 0[illegible] КИП ЕАС ПЪЛНА ГРАДЕЖНА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Ситуационно монтажен план			
	ВМ01 - 310x240		
Проектант	инж. А.Георгиев	Част: НБЗ	Лист 1
съгласувал		Фаза: **РП**	Вс.листа 1
		М 1 : 250	2015 г.
Управител	М.Георгиев		